

POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie poświadcza, że w okresie od 16.12.2013 do 30.09.2014 Firma Inżynierska "ARCUS" Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków wykonała na nasze zlecenie dokumentację projektowo - budowlaną dla zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T odc. granica powiatu włoszczowskiego – Zabrody Oleszno

W ramach zadania wykonano m.in.:

- a) Mapę do celów projektowych
- b) Projekty Budowlane i Wykonawcze
- c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- d) Przedmiary robót
- e) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe
- f) Projekt docelowej organizacji ruchu
- g) Informację o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
- h) Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i opinii
- i) Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym m.in.: uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje następujące roboty budowlane:

A. Branża Drogowa

- Przebudowę drogi klasy technicznej G na odcinku o długości 3,321 km,
- Przebudowę zatoki autobusowej,
- Odcinkową budowa chodników,
- Wykonaniu poboczy z kruszywa
- Przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi
- Przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- Remont systemu odwodnienia – oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów i przepustów na całym odcinku,
- Karczowaniu zakrzaczeń przydrożnych na całym odcinku
- Plantowaniu istniejących skarp nasypów
- Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku z chodnikiem,
- Wykonanie oznakowania drogi
- Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – barier stalowych

B. Branża Mostowa

1) Remont obiektu mostowego nad rzeką Nowa Czarna

- rozebranie nawierzchni, izolacji, balustrady kap chodnikowych z gzymsami.
- wykonanie reprofilacji płyty pomostu wraz z wykonaniem nowej izolacji i warstw nawierzchni.
- wykonanie elementów wyposażenia obiektu takich jak: kapy chodnikowe wraz z barierami ochronnymi, krawężniki, bitumiczne urządzenia dylatacyjne.

2) Remont obiektu mostowego nad rzeką Stara Czarna

- rozebranie nawierzchni, izolacji, balustrady kap chodnikowych z gzymsami.
- wykonanie reprofilacji płyty pomostu wraz z wykonaniem nowej izolacji i warstw nawierzchni.
- wykonanie elementów wyposażenia obiektu takich jak: kapy chodnikowe wraz z barierami ochronnymi, krawężniki, bitumiczne urządzenia dylatacyjne.

C. Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa

- Budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-u SN 8 SDR 34
- Wykonanie wykopów pod studnie, wpusty, przykanaliki, separator substancji ropopochodnych oraz kolektor,
- Wbudowanie wpustów, studni, separatora substancji ropopochodnych i kolektora oraz ułożenie przewodów rur,
- Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z ociepleniem kolektorów keramzytem,

Wartość wykonywanej usługi wynosiła: **62 115,00 zł brutto**

Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego:

- **5 985 975,53 zł brutto (branża drogowa i kanalizacja opadowa)**
- **570 503,03 zł brutto (branża mostowa – Most nad rzeką Nowa Czarna)**
- **504 934,35zł brutto (branża mostowa – Most nad rzeką Stara Czarna)**

Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy.

Niniejsze poświadczenie wydano w trybie określonym w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 1 ust. 1 pkt.3) oraz ust.2 pkt. ust. 1 (Dz. U. z 2013r poz. 231).

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Robert Gąstaniec