



mgr inż. Tomasz Pałasiński  
Dyrektor Oddziału

**Firma Inżynierska ARCUS**  
**Jerzy Bajer**  
**Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37**  
**31-234 Kraków**

GDDKiA-O/KR-D-3/POŚ/1/Z-4/2015  
Kraków, dnia 07.01.2015 r.

### **POŚWIADCZENIE**

Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poświadczają, że **Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków**, realizuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. **„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem czterech obiektów mostowych w miejscowości Szczyglice w/c drogi ekspresowej S7: dwóch równoległych wiaduktów nad drogą lokalną Balice – Mydlniki w km 672+132 oraz dwóch równoległych estakad nad doliną Rudawy w km 672+624”**, zgodnie z umowami nr I/248/ZZ/Z-4/2013 z dnia 05.08.2013 r. obowiązującą od 05.08.2013 r. do 17.11.2015 r. oraz nr I/133/ZZ/Z-4/2014 z dnia 16.06.2014 r. obowiązującą od 16.06.2014 r. do 20.07.2015 r.

W okresie od 05.08.2013 r. do 17.11.2014 r. Wykonawca zrealizował usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych w/w zadania.

Wartość usługi wykonanej w tym okresie wynosi 72 000,00 zł netto, 88 560,00 zł brutto zgodnie z umową I/248/ZZ/Z-4/2013 r. z dnia 05.08.2013 r. oraz 3 450,00 zł netto, 4 243,50 zł brutto zgodnie z umową nr I/133/ZZ/Z-4/2014 z dnia 16.06.2014 r.

Obecnie trwa pełnienie nadzoru w okresie pierwszego roku rękojmi i gwarancji na roboty budowlane - do dnia 17.11.2015 r.

#### **1. Parametry techniczne remontowanych obiektów mostowych:**

**A.** Wiadukty w ciągu prawej i lewej jezdni w km 672+132 w ciągu drogi ekspresowej S7, 3-przęsłowe wolnopodparte z uciągłą płytą pomostu, o konstrukcji sprężonej prefabrykowanej z belek „Płońsk”, długość obiektów 55,34 m, szerokość obiektów 14,87m (wiadukt prawy) oraz 15,26m (wiadukt lewy), klasa B według PN-85/S-10030.

**B.** Estakady w ciągu prawej i lewej jezdni w km 672+624 w ciągu drogi ekspresowej S7, 14-przęsłowe wolnopodparte z uciągłą płytą pomostu, o konstrukcji sprężonej prefabrykowanej z belek „Płońsk”, długość obiektów 308,00 m, szerokość obiektów 12,28m (estakada prawa) oraz 15,36m (estakada lewa), klasa B według PN-85/S-10030.

## 2. Zakres robót budowlanych:

Zakres nadzorowanych prac obejmował nadzór nad przygotowaniem przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji projektowej zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie nadzór nad wykonaniem przebudowy obiektów mostowych i doprowadzeniem ich do klasy B.

W szczególności zakres robót budowlanych obejmował:

- rozbiórkę istniejących chodników, poboczy wyniesionych, nawierzchni jezdni, barier, balustrad, krawężników, izolacji;
- rozbiórkę ścianek zapleczyńskich, skrzydeł i płyt przejściowych;
- reprofilację płyty pomostu z dostosowaniem do obciążeń klasy B wg PN-85/S-10030;
- odtworzenie ścianek zapleczyńskich, skrzydeł i płyt przejściowych;
- wykonanie izolacji i nawierzchni;
- wykonanie drenażu poprzecznego za płytami przejściowymi;
- wykonanie nowych kap chodnikowych;
- montaż barier i balustrad;
- montaż elementów odwodnienia;
- wymianę dylatacji;
- naprawę i zabezpieczenie powierzchniowe betonu;
- wymianę elementów odwodnienia oraz kanalizacji zbiorczej;
- naprawę i konserwację łożysk;
- korektę utwardzonych poboczy na dojazdach;
- wykonanie/remont schodów dla obsługi;
- wykonanie przejść dla obsługi wzdłuż przyczółków;
- usunięcie krzewów i samosiejek;
- przebudowę istniejącego oświetlenia w pasie rozdziału estakady nad Rudawą.

Wartość nadzorowanych robót budowlanych: 9 186 991,87 zł netto, 11 300 000,00 zł brutto według umowy głównej oraz 109 862,63 zł netto, 135 131,03 zł brutto zgodnie z umową nr I/109/ZZ/Z-4/2014 z dnia 09.06.2014 r. a także 171 240,22 zł netto, 210 625,47 zł brutto zgodnie z umową nr I/153/ZZ/Z-4/2014 z dnia 18.08.2014 r.

Wartość usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji: **96 493,50 zł brutto.**

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane: 18.11.2014 r. - 17.11.2015 r.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w/w zadania pełniony był należycie, zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Poświadczenie wydane zostało na wniosek zainteresowanego.

Dyrektor Oddziału  
  
mgr inż. Tomasz Palasiński