



Jacek Gryga
Dyrektor Oddziału

KONSORCJUM:

Jerzy Michał Bajera
ul. Żelechowskiego 6/27
30-124 Kraków

Integral Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1 paw. E
40-467 Katowice

GDDKiA- O/KR-R-2/REF/10/R-1/2011/750
25.01.2011r.

REFERENCJE

Zaświadcza się, że **Konsorcjum firm: Jerzy Michał Bajera** z siedzibą w Krakowie, ul. Żelechowskiego 6/27 oraz **Integral Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, ul. 73 Pułku Piechoty 1 paw. E w terminie od **31 sierpnia 2009r.** do **12 października 2010r.** pełniło nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Świnna Poręba- Skawce od km: 21+350 do 28+000” zgodnie z umową nr I/356/ZR-R-1/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r.

Wartość sprawowanego nadzoru inwestorskiego wyniosła **174 460,00 zł brutto (143 000 zł netto).**

Wartość robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór wyniosła **24 548 439,75zł brutto (20 121 671,93 zł netto).**

Parametry techniczne:

- 1) Klasa drogi- GP
- 2) Kategoria obciążenia ruchem – KR4
- 3) Droga dwujezdniowa, dwukierunkowa
- 4) Szerokość pasa ruchu – 3,5m
- 5) Szerokość wydzielonego pasa lewoskrętu – 3,0-3,5m
- 6) Szerokość umocnionego pobocza – 2,0m
- 7) Chodniki- 1,5-2,0m
- 8) Pobocza- 0,5-1,5m


Zakres inwestycji obejmował:

- 1) Wykonanie odnowy nawierzchni:
 - podbudowa z mieszanki MCE (18 cm) 17 656 m²,
 - warstwa wzmacniająca z betonu asfaltowego (6 cm) 67 574 m²,
 - warstwa wiążąca:
 - z asfaltu twardolanego na obiektach mostowych 3 692 m²,
 - z betonu asfaltowego (8 cm) 69 119 m²,
 - warstwa ścieralna:
 - SMA na obiektach mostowych 3 692 m²,
 - SMA (4 cm) 68 376 m²,
- 2) Wykonanie remontów poboczy i dróg ziemnych,
- 3) Odwodnienie (renowacja rowów, wymiana i remonty rur przepustowych, umocnienie skarp, wykonanie rowów krytych),
- 4) Remont oraz budowa chodników, remont zatok autobusowych,
- 5) Montaż urządzeń BRD (bariery ochronne, kasetonu D-6 na wysięgniku z oświetleniem przejścia dla pieszych),
- 6) Remont skrzyżowań i zjazdów indywidualnych,
- 7) Remont przepustów (8 szt.)
- 8) Remont mostów:
 - na potoku Bystrz (km 22+928),
 - na potoku bez nazwy (km 23+347),
 - na potoku Jaszczurówka (km 25+085).

Nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami oraz procedurami.

Referencje wydane zostały na wniosek zainteresowanego.

DYREKTOR ODDZIAŁU


mgr inż. Jacek Gryga