

REFERENCJE

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, poświadczają, że Firma Inżynierska ARCUS Spółka z o.o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków po przekształceniu Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków realizowała nadzór inwestorski dla zadania pn. **„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrze”**.

Zakres robót obejmował:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty konstrukcyjne,
- wykonanie elementów konstrukcji stalowej słupów,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji słupów,
- wykonanie płyt przejściowych,
- roboty w zakresie odwodnienia,
- roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowych,
- roboty w zakresie nawierzchni drogowych na obiekcie,
- roboty w zakresie dylatacji bitumicznych,
- roboty w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- roboty drogowe na dojazdach,
- roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie schodów skarpowych,
- odtworzenie umocnienia rzeki,
- odtworzenie umocnień stożkowych,
- roboty wykończeniowe.

Parametry techniczne mostu:

- ilość konstrukcji – 1
- ilość przęseł konstrukcji – 3
- rozpiętość teoretyczna przęseł – 11,36 m + 14,14 m + 11+43 m
- długość całkowita – 44,62 m
- szerokość całkowita – 10,00 m
- szerokość jezdni – 2 x 3,50 m
- szerokość kap chodnikowych – 1,50 m + 1,50 m
- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2,0%
- kąt skrzyżowania osi przęsła mostu z osią podpór $\alpha = 80,0^\circ$
- usytuowanie obiektu w planie: na prostej,
- podpory: przyczółki – masywne, żelbetonowe, pełnościenne,
- filary: słupowe żelbetonowe okrągłe i dodatkowe słupy z rur stalowych
- posadowienie obiektu: istniejące: pośrednie na palach, dodatkowe na mikropalach
- klasa obciążenia „B” (40 ton) wg PN-85/S-10030

Łączna wartość usługi nadzoru inwestorskiego brutto: 35 055,00 zł

Nadzór inwestorski prowadzono w okresie od 27.03.2019 r. do 25.11.2019 r.

Łączna wartość wykonanych robót budowlanych brutto: 3 516 891,19 zł

Nadzór Inwestorski nad ww. inwestycją był prowadzony z należytą starannością, z zachowaniem norm i przepisów prawa budowlanego oraz sztuki budowlanej.

Oświadczają:

1.
2.

Adresat
a/a

DYREKTOR
mgr inż. Marek Janik